







FIGURA 2 - SCALA 1:2.500
UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

DATI GENERALI	
CANTIERE: Musile di Piave - Argine S.Marco	SONDAGGIO: S 5.1
COMMITTENTE: Dott. Ing. Flavio Zanchettin	PROVA N.: 1
	DATA: 14/09/1999

DATI CARATTERISTICI DELLA PROVA			
Profondità del foro (m):	5,00	Livello iniziale falda da p.c. (m)	1,18
Profondità rivestimento (m):	4,70	Gradiente idraulico iniziale (m)	1,58
Lunghezza tratto di prova - L - (m):	0,30		
Diametro del foro - D - (mm):	108		
Tipo cavità filtrante (n. di codice-vd. tabella):	1		

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI FORMA F			
GEOMETRIA DELLA CAVITA'	FORMULA (sec. Wilkinson, 1968)	COD.	F
Filtro sferico in terreno uniforme	$F = 2 \cdot 3.14 D$	1	0,6786
Filtro emisfer. al tetto di strato confinato	$F = 3.14 D$	2	0,3393
Fondo filtrante piano al tetto di str. confinato	$F = 2D$	3	0,216
Fondo filtrante piano in terreno uniforme	$F = 2.75 D$	4	0,297
Filtro cilindrico al confine con strato imperm.	$F = 3 \cdot 3.14 L / l_n (3L/D + \text{Radq}(1 + (3L/D)^2))$	7	
Filtro cilindrico in terreno uniforme	$F = 3 \cdot 3.14 L / l_n (1.5 L/D + \text{Radq}(1 + (1.5 L/D)^2))$	8	

CALCOLO DELLA PERMEABILITA'	
Formula utilizzata:	$K = A/FT$
Area della sezione (m ²)	0,00916
Coefficiente di forma F (adimens.)	0,679
Tempo di riequilibrio (da tabella) (s)	510
PERMEABILITA' (cm/s)	2,65E-03